

阿拉善盟生态环境局阿拉善右旗分局文件

ᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠠᠭ ᠰᠡᠨᠡᠭᠡᠨᠡᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠠᠭ ᠶᠤᠸᠠ ᠬᠤᠭᠣᠨ ᠪᠠᠭᠣᠨ ᠬᠡᠭᠢᠨ

阿环右审表〔2025〕8号

阿拉善盟生态环境局阿拉善右旗分局 关于内蒙古钰鑫资源开发有限公司年加工处理 60万吨废石及配套项目环境影响 报告表的批复

内蒙古钰鑫资源开发有限公司：

你公司报送的《内蒙古钰鑫资源开发有限公司年加工处理60万吨废石及配套项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于阿拉善右旗塔木素布拉格苏木恩格日乌苏嘎查，项目地理坐标为东经 103°25'50.604"，北纬 41°43'12.071"。旗发改委项目代码 2508-152922-04-01-991274。本项目占地面积为 13341.65m²，项目建设规模为年处理 60 万吨废矿石及废矿渣。

主要建设内容为办公生活区、破碎区、生产车间、成品库房以及配套环保设施等。项目总投资 300 万元，其中环保投资 59 万元，占总投资 19.7%。

本项目在严格落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，对环境的不利影响和可能存在的环境风险在可控范围内。从环境保护角度分析，我分局原则同意本项目按照《报告表》中所列的性质、规模、地点和拟采取的环保措施进行建设。

二、项目在设计、建设与运行管理中应重点做好以下工作。

(一)严格落实《报告表》提出的大气污染防治措施。施工期对项目施工场地进行洒水抑尘。运营期上料、喂料颗粒物进行三面遮挡、喷淋、洒水抑尘，厂界无组织废气采取全封闭车间、加强通风、洒水抑尘等措施。颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 新污染源大气污染物排放限值中颗粒物的无组织排放监控浓度限值。生产线产生的破碎、筛分等工序颗粒物设置 1 套集气罩+布袋除尘器+1 根 15m 排气筒排放 (DA001)。执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 新污染源大气污染物排放限值中有组织二级标准限值。

(二)严格落实《报告表》提出的水污染防治措施。项目产生的生活污水旱厕收集后定期清掏。生产废水经沉淀+絮凝后循环利用于生产，不得外排。

(三)严格落实《报告表》提出的固体废弃物污染防治措施。项目除尘器产生的除尘灰、沉降粉尘收集后回用于生产；沉淀池泥渣、泥饼等最终回填至采坑；废机油等危废暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。生活垃圾经垃圾桶收集后，由当地

环卫部门定期清运。严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关规定。

化学品库、危废暂存间、洗砂车间、原料仓库、成品仓库、沉淀池、办公室、道路等区域按照《报告表》要求采取分区防渗措施。并在运行过程中加强管理及操作，防止跑、冒、滴、漏等情况对项目周边地下水和土壤造成污染。

（四）严格落实《报告表》提出的噪声污染防治措施。项目选用低噪声设备，室内布置，基础减振，消声，隔声等措施。项目边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（五）严格落实《报告表》提出的生态保护措施。项目建设完成后厂区进行绿化建设。

（六）落实并优化《报告表》提出的各项环境风险防范措施。项目在环保设施的安装、运行过程中应做好相关安全防范措施，环境保护管理过程中应同步落实安全风险辨识和隐患排查治理要求。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序自主进行环境保护竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。按照国家排污许可证有关管理规定要求，做好排污许可证日常管理工作，不得无证排污或不按证排污。设专人负责设施的维护管理，确保环保设施的正常运转，切实保证污染防治措施的正常有效实施。

四、项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、阿拉善右旗生态环境综合行政执法大队对该项目的环境保护工作进行监督检查。

你公司收到本批复后7个工作日内，将批准后的环境影响报告表送阿拉善盟生态环境局阿右旗分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

阿拉善盟生态环境局阿拉善右旗分局

2025年9月12日



抄送：阿拉善右旗生态环境综合行政执法大队，内蒙古远创企业管理服务有限公司。

阿拉善盟生态环境局阿拉善右旗分局

2025年9月12日印发