

阿拉善盟生态环境局阿拉善右旗分局 2020 年 12 月 21 日

拟审批项目（报告表）公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，2020 年 12 月 21 日我分局拟对 1 个建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为 2020 年 12 月 21 日—2020 年 12 月 25 日（5 个工作日）。

自公示起五日内申请人、利害关系人如对项目持有异议者，在公示时间内可向我分局反映或提出书面意见。

联系电话：0483-6024810

传 真：0483-6024810

通讯地址：阿拉善右旗巴丹吉林镇曼德拉路

邮 编：737300

阿拉善盟生态环境局阿拉善右旗分局 2020 年 12 月 21 日拟审批项目公示

序号	项目名称	建设地点	建设单位	环境影响评价机构	项目概况	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施
1	阿拉善右旗雅布赖工业集中产业聚集区中供汽工程	阿拉善右旗雅布赖工业集中产业聚集区	阿拉善右旗雅布赖镇人民政府	阿拉善盟环境保护科学研究所	地理位置为北纬 39° 18' 7.14", 东经 102° 42' 58.47"。项目占地面积 18827.075m ² 。建设规模: 本工程建设 1×20t/h+1×35t/h 循环流化床燃煤蒸汽锅炉及其配套附属设备, 一级蒸汽管网 2.0km。项目总投资 6433 万元, 其中环保投资为 681.5 万元, 占总投资 10.6%。	1、严格落实《报告表》提出的大气污染防治措施。施工扬尘设置围挡, 洒水抑尘, 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中二级标准。运营期: 两台锅炉经各自 SNCR 脱硝装置+布袋除尘器, 锅炉烟气通过共用烟道汇集在一起采用石灰-石膏法脱硫塔处理后, 经 1 根 80m 高烟囱排放。严格执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表 3 限值要求。 2、严格落实《报告表》提出的水污染防治措施。施工废水经沉淀池处理后, 全部回用; 运营期: 锅炉排水及化验排水, 经内蒙古隆宝化工有限公司污水预处理后排入园区污水处理站。脱硫废水经中和沉淀后循环使用; 冲洗废水经沉淀池沉淀后回用于煤棚喷淋降尘; 化学水处理系统排水用于灰渣喷淋降尘; 不得外排。生活污水经内蒙古隆宝化工有限公司污水预处理后排入园区污水处理站。执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 新建项目三级标准和园区污水处理厂进水水质标准。 3、严格落实《报告表》提出的固体废物污染防治措施。生活垃圾集中收集后由当地环卫部门处理。锅炉灰渣、除尘器收集灰、脱硫石膏等外运进行综合利用; 废离子交换树脂更换后由厂家回收, 执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单要求。 4、严格落实《报告表》提出的噪声污染防治措施。选购低噪声设备, 并采取消声、减震措施, 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类标准。 5、严格落实《报告表》提出的生态保护措施。废弃土方全部利用, 无堆存; 场区内部、道路、厂界进行绿化。 6、落实并优化《报告表》提出的其他各项环境风险防范措施。